

# VÝKAZ VÝMĚR

Příloha č. 2

Stavba: FN Plzeň - Bory / (Fáze - č.2.)

Objekt: Oprava přilehlých silničních komunikací v prostoru parkoviště bývalé prádelny.

Objednatel: FN - Plzeň

Zhotovitel:

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7

## Práce a dodávky HSV

### Zemní práce

Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 20 cm.	m2	350,000				
Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 30 cm.	m2	1 700,000				
Odstranění živičného krytu frézováním pl pres 500 m2 tl 10 cm s překážkami v trase s naložením.	m2	2 000,000				
Vytrhání obrub silničních ležatých.	m	70,000				
Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých.	m	130,000				
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním.	m2	2 100,000				

**CENA:**

### Komunikace

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 15 cm.	m2	350,000				
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 25 cm.	m2	1 700,000				
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2 1 687,800 307,58 519 133,52 kamenivo OKS) tl 6 cm š pres 3 m.	m2	1 700,000				
Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 700,000				
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. I tl 4 cm š pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu.	m2	1 700,000				
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 6 cm skupiny A pl pres 300 m2.	m2	345,000				
Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm - přírodní.	m2	350,000				

**CENA:**

### Trubní vedení

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 20 cm zvýšením mříže.	ks	5,000				
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 20 cm zvýšením poklopu.	ks	7,000				
Poklop FIBRA OPTICA 760X1540 D 400	ks	3,000				

**CENA:**

### Ostatní konstrukce a práce

Stavba: **FN Plzeň - Bory / (Fáze - č.2.)**

Objekt: **Oprava přilehlých silničních komunikací v prostoru parkoviště bývalé prádelny.**

Objednatel: FN - Plzeň

Zhotovitel:

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého.	m	115,000				
Obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	ks	115,000				
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého.	m	17,000				
Obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní.	ks	35,000				
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého.	m3	4,000				
Vodorovná doprava živičné suti na vhodnou skládku do 15 km, skládkovné.	m3	2 000,000				
Vodorovná doprava betonové suti na vhodnou skládku do 15 km, skládkovné.	m3	100,000				
Vodorovná doprava ostatní suti (kamenivo) na vhodnou skládku do 15 km, skládkovné	m3	1 900,000				
<b>CENA:</b>						
<b>Izolace</b>						
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou.	m2	90,000				
Nopová fólie Fondaline Plus 400	m2	90,000				
Lišta horní 2 m, pro Fondaline	ks	42,000				
<b>CENA:</b>						
<b>Celková nabídková cena:</b>						

<b>Rekapitulace nákladů stavby/opravy</b>
Stavební úpravy parkoviště - fáze 1
Oprava přilehlé komunikace - fáze 2
<b>Celková nabídková cena za zakázku bez DPH</b>

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH

.....  
Datum

.....  
Podpisová doložka a podpis oprávněné osoby