

ROZPOČET

Stavba: FN Plzeň Lochoťín - úprava redukčních stanic 1.PP pavilon 6 a 2.NP Onkologický pavilon

Objekt: Fakultní nemocnice Plzeň Lochoťín

Objednatel: FN Plzeň

Zhotovitel:

Datum: 11 2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9		10

Rozvody medicinálních plynů

1	Trubka Cu průměr 28x1	m	35,000		0,00		0,00	0,00
2	Trubka Cu průměr 42x1,5	m	50,000		0,00		0,00	0,00
3	Trubka Cu průměr 54x1,5	m	1,000		0,00		0,00	0,00
4	Armatury Cu do pr. 42	ks	60,000		0,00		0,00	0,00
5	Pájka Ag 45 + pasta	kg	1,500		0,00		0,00	0,00
6	Ocelový chránič 2"	m	12,000		0,00		0,00	0,00
7	Konzola středně složitá	ks	10,000		0,00		0,00	0,00
8	Kulový kohout DN50	ks	3,000		0,00		0,00	0,00
9	Kulový kohout DN32	ks	12,000		0,00		0,00	0,00
10	Kulový kohout DN15	ks	7,000		0,00		0,00	0,00
11	Zpětná klapka DN50	ks	3,000		0,00		0,00	0,00
12	Venkovní připojení pro nouzový zdroj O2- KK DN50, rychlospoj, manometr, skříň nerez s nouzovým otevíráním	ks	1,000		0,00		0,00	0,00
13	Redukční stanice pro nouzový zdroj O2	ks	1,000		0,00		0,00	0,00
14	Měřič spotřeby kyslíku do 150m3/h	ks	5,000		0,00		0,00	0,00
15	Tlakové čidlo 4-20mA	ks	5,000		0,00		0,00	0,00
16	Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1	ks	2,000		0,00		0,00	0,00
17	Profuk dusíkem	m	85,000		0,00		0,00	0,00
18	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1	m	85,000		0,00		0,00	0,00
19	Signalizace				0,00		0,00	0,00
20	Vyhodnocovací skříň signalizace pro měření spotřeby	ks	2,000		0,00		0,00	0,00
21	Vyhodnocovací skříň signalizace pro tlaková čidla	ks	1,000		0,00		0,00	0,00
22	Kabel propojení signalizace	m	50,000		0,00		0,00	0,00

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9		10
23	Připojení ke zdroji 230V DO	ks	3,000		0,00		0,00	0,00
24	Společné náklady				0,00		0,00	0,00
25	Demontáže stávajícího potrubí a redukční stanice	hod	6,000		0,00		0,00	0,00
26	Napojení na stávající potrubí O2 u redukčních stanic vč. odtaávek	ks	4,000		0,00		0,00	0,00
27	Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů	ks	1,000		0,00		0,00	0,00
28	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	ks	1,000		0,00		0,00	0,00
29	Zhotovení průrazů	ks	4,000		0,00		0,00	0,00
<u>Celkem</u>					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	