

VÝKAZ OCELOVÉHO MATERIÁLU / STEEL MATERIAL SPECIFICATION

Místo :	Plzeň
Projekt:	Fakultní nemocnice Plzeň, Komín výšky 30m
Název výkresu :	PODPŮRNÁ KONSTRUKCE
Číslo výkresu :	D.1.2.4

Položka	Ks/m ²	Profil / Popis	Rozměry				Hmotnost		Nátěrová	Materiál	Šablona	Poznámka / ČSN
			délka	šířka	výška	plocha	jedn.	celkem	plocha			
			m	[m]	m	[m ²]	[kg]	[kg]	[m ²]			
PODPŮRNÁ KONSTRUKCE					1 ks -T		0 ks -Z					
	2	U 120	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000	13,345	53,380	1,720	S235	K1	
	2	U 120	0,7900	1,0000	1,0000	0,7900	13,345	21,085	0,679	S235		
	2	U 120	5,8000	1,0000	1,0000	5,8000	13,345	154,802	4,988	S235		
	2	U 120	5,8800	1,0000	1,0000	5,8800	13,345	156,937	5,057	S235		
	2	U 120	6,1000	1,0000	1,0000	6,1000	13,345	162,809	5,246	S235		
	2	U 120	0,8000	1,0000	1,0000	0,8000	13,345	21,352	0,688	S235		
	2	TR 60,3*4	12,3000	1,0000	1,0000	12,3000	5,554	136,623	4,660	S235		
	2	TYČ KR20	6,7000	1,0000	1,0000	6,7000	2,466	33,046	0,842	S235		
	2	TYČ KR20	7,0000	1,0000	1,0000	7,0000	2,466	34,526	0,880	S235		
	1	U 120	5,6500	1,0000	1,0000	5,6500	13,345	75,399	2,430	S235	K2	
	2	U 120	6,1800	1,0000	1,0000	6,1800	13,345	164,944	5,315	S235		
	2	U 120	6,2900	1,0000	1,0000	6,2900	13,345	167,880	5,409	S235		
	2	U 120	0,8000	1,0000	1,0000	0,8000	13,345	21,352	0,688	S235		
	2	TR 60,3*4	12,3000	1,0000	1,0000	12,3000	5,554	136,623	4,660	S235		

Celkem pro	1 ks	1340,76 kg	43,26 m ²
Celkem pro	1 ks	1340,76 kg	43,26 m ²
Prořez celkem	10,00%	134,08 kg	
Zinkování celkem	7,00%	93,85 kg	
Celkem		1568,69 kg	43,26 m²

Hmotnost konstrukce celkem	1568,69 kg
Nátěrová plocha celkem	43,26 m²

Poznámka: OZ – Odstředivě zinkováno