

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA
PLNĚNÍ VZMR:****Dodávka a montáž filtru pro recyklaci máchací vody z
tunelové prací linky PT + 50-13CFR****Dotazy a odpovědi:****Dotazy:**

1. V předmětu uvádíte lis Power Press 10-50-40 a v příloženém vodním plánu je uveden lis PP10-60-40. Co je správně?
2. V popisu požadované funkce chcete přečerpávat přefiltrovanou vodu do tanku T1 a T3 ale ve vodním schéma jde voda z lisu to T2 a T3. Chcete zachovat dosavadní vedení vody podle vodního schéma, nebo je součástí požadavku změna zapojení z T2 nyní na T1 po instalaci filtru?

Odpovědi:

1. *Odvodňovací lis má štítkové označení stroje PP 10 – 50 - 40. Označení lisu ve vodním plánu nemá v tomto případě žádný rozhodující vliv. Pro dodání poptávaného zařízení je rozhodující náplň prádla komory prací linky PT+ 50-13 CFR, což je 50 kg a tomu odpovídající možné množství vody uvolněné při odvodnění.*
2. *V zadávací dokumentaci bylo toto chybně uvedeno. Správně má být do tanku T2 a T3, v souladu s vodním plánem.*

Lhůta pro podání nabídek této veřejné zakázky malého rozsahu se neprodlužuje.

V Plzni dne 8. června 2018

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Bc. Milan Topinka, MBA
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň